境界確定測量の流れ

① 業務依頼

- ご依頼内容の確認、及び測量内容の説明
- 見積書の提出（必要となる場合）、受託

①業務依頼



② 資料調査及び各所轄（市町村等）に査定申請

- 法務局、官公署での資料調査
- 資料精査及び各所轄へ査定申請　（印鑑要）

約２週間

③ 事前調査

- 現地の簡易踏査
- 弊社から案内、連絡 その①　（測量現場作業の協力について）

④ 現地測量調査

- 現地聞取り調査
- 現地踏査選点及び資料との照合
- 基準点及び現況測量

④現地測量調査

⑤ 土地の境界位置調整

- 測量データの解析
- 現況図の作成
- 各種資料と現地の整合性を比較検討

約２週間

⑥ 境界立会

- 弊社から案内、連絡　その②　（境界立会について）
  （※立会日の約１週間前に行います。）
- 現地境界立会、道路等査定立会
- 立会承諾書に関係土地所有者様の署名、押印をいただきます

⑥境界立会

約１週間

⑦ 境界杭の埋設

- 立会で確定した境界点に境界杭を設置
- 点検測量
- 境界杭の写真撮影

⑦境界杭の埋設

⑧ 各資料のまとめ

- 官民境界の画定証明書発行手続き
- 境界確定図及び参考資料の作成

約３週間

⑨ その他付随業務　（ご依頼に応じて）

- 分筆、地積更正などの各種登記申請
- 建築許可、開発許可申請又は農地法の手続き開始



⑩ 納品

- 成果品の納品
- 費用のご請求

⑩納品

（ご依頼から約１ヶ月半～２ヶ月）